

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX D'EAU POTABLE 2006

(réalisation à compter de 2007 sous réserve de financement par le SMDEA)

communes	désignation	montant HT prévisionnel	TOTAL HT
La Balme de Sillingy	dans le secteur des Vernes, pose d'une canalisation en fonte Ø100 en remplacement d'une ancienne canalisation, sur 320 ml, reprise de 6 branchements + pose d'un réducteur de pression	110 000	
	sur la route de Dalmaz, pose d'une colonne en fonte Ø 100 + 2 antennes de Ø 60 en remplacement d'une colonne en amiante-ciment, sur 300 ml, avec reprise de 9 branchements + pose d'un PI	104 000	
	au pompage "sous les Côtes", remplacement d'un réducteur de pression Ø 100 + rénovation de la chambre et tampon	10 000	
	sur la route des Vieux Rotets, remplacement du réducteur de pression en Ø 100 + rénovation de la chambre et tampon	10 000	
	TOTAL HT: prévisionnel sur La Balme de Sillingy	234 000	234 000
Sillingy	au lieudit "Seysollaz", pose d'une canalisation de distribution en fonte Ø 100 en remplacement d'une ancienne canalisation en Ø 60 sur 180 ml, avec 7 reprises de branchement	62 000	
	au lieudit "l'Oratoire" sur la route de Poisy, pose d'une canalisation en fonte Ø 150 en remplacement d'une ancienne colonne en acier sur 800 ml avec 2 reprises de branchement.	170 000	
	TOTAL HT : prévisionnel sur Sillingy	232 000	232 000
Lovagny	Poursuite de l'AEP sur le chemin des Cézards et réfection de la station de Pontverre	250 000	
	TOTAL HT : prévisionnel sur Lovagny	250 000	250 000
Nonglard	pose d'une canalisation Ø100 au chef lieu sur 420 ml avec reprise de 19 branchements+ rempl. Conduites à la station de pompage de Sous la Ville avec révision des pompes et remplacement d'un réducteur de pression.	150 000	
	TOTAL HT : prévisionnel sur Nonglard	150 000	150 000
Mésigny	Changement d'une canalisation dans les secteurs de Chamarande/ carrefour de Vanza - remplacement d'une colonne en Ø 60 en une conduite de diamètre 100 avec reprise de branchements particuliers	150 000	
	TOTAL HT : prévisionnel sur Mésigny	150 000	150 000
Sallenôves	Poursuite du remplacement de la conduite de "Bonlieu"; existante Ø 60mm; nouvelle colonne à poser en Ø 100mm en accotement de la RN 508 sur 500 ml environ	150 000	
	TOTAL HT : prévisionnel sur Sallenôves	150 000	150 000
Choisy	Renforcement des colonnes de Ø 60 en canalisation en Ø 100 avec pose d'un PI pour assurer la défense incendie - secteurs de Véry II	200 000	
	TOTAL HT : prévisionnel sur Choisy	200 000	200 000
remontée eau de Sallenôves	remontée d'eau à partir du réservoir de la Chaume sur Sallenôves au réservoir de Bonasse sur La Balme de Sillingy, pour compléter l'alimentation en eau de cette commune - pose d'une colonne sur 3500 ml, avec 2 pompes au réservoir de la Chaume et 1 pompe au captage de Tépenix/Bonlieu	700 000	
	accord de la DDASS à obtenir		
	TOTAL PREVISIONNEL HT	700 000	700 000
TOTAL PROGRAMMATION TRAVAUX 2006			2 066 000 €